

## **БАЛАНСОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ**

**Контрольно-балансовые** испытания котельных агрегатов выполняются для проверки работы установки в эксплуатационных условиях с целью контроля основных показателей и качества работы эксплуатационного персонала. Контрольно-балансовые испытания следует производить систематически после каждого капитального ремонта или внесения конструктивных изменений в отдельные узлы оборудования.

Показатели обычно приводятся при различной тепловой мощности котла (40, 60, 90, 100 % мощности).

При изменении теплоты сгорания топлива более чем на 10 %, а также после капитального ремонта, реконструкции или отклонения рабочих параметров от нормальных значений **необходимо проведение повторных испытаний** котельного агрегата для корректировки режимной карты.